



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G enclosure
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon ComPact: fixed INV100 - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: fixed INV160 - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: fixed INV200 - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: fixed INV250 - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation ComPact: fixed NSX250 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon ComPact: fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation ComPact: fixed NSX250 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast INS250 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS250 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INV250 Vertikal installasjon 1 x 4P: fixed INV250 vertical installation 4 x 3P: fast CVS100...160 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast CVS100...160 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast CVS250 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast CVS250 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INV100 Vertikal installasjon 1 x 4P: fixed INV100 vertical installation 1 x 3P: fast INV160 Vertikal installasjon 1 x 4P: fixed INV160 vertical installation 1 x 3P: fast INV200 Vertikal installasjon 1 x 4P: fixed INV200 vertical installation 4 x 3P: fast NSX100...160 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast NSX100...160 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast NSX250 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast NSX250 Vertikal installasjon
Condition of using cable tie	Need additional plate (1 når installasjon av enheten er i Vertikal

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytløsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Antallet vertikale moduler (50 mm)	8 modul(er): INS250, direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	8 modul(er): INS250, direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	8 modul(er): INV250, direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	8 modul(er): INV250, direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	11 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	11 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	8 modul(er): INV100, direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	8 modul(er): INV100, direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	8 modul(er): INV160, direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	8 modul(er): INV160, direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	8 modul(er): INV200, direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	8 modul(er): INV200, direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	11 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	11 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	10 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	10 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	13 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	13 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	10 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	10 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	13 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn
	13 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn

Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	600 mm
Høyde	150 mm

Vekt	0,915 kg
------	----------

[illegible]

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	915 g
Forpakning 1 høyde	5,3 cm
Forpakning 1 bredde	15 cm
Forpakning 1 lengde	47 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	10,6 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------